



# CITTA' DI CIRIE'

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

## RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DESTINATE ALLO SVAGO, TEMPO LIBERO E SGAMBAMENTO CANI

AREE VIA MONTESSORI E VIA GAIOTTINO



**ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI**

**EPU**

DATA: DICEMBRE 2020

-

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E  
DELL'AMBIENTE  
DIRIGENTE DEL SETTORE  
ARCH. MARIA TERESA NOTO

SERVIZIO PATRIMONIO  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GEOM. ALESSANDRO BRIA BARET

PROGETTAZIONE:  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI  
ARCH. ARIANNA CHIARA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
ARCH. ARIANNA CHIARA

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO DA:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A05. 010	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi <b>euro (quattro/92)</b>	m <sup>3</sup>	4,92
Nr. 2 01.A01.A65. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m <sup>3</sup> , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm <b>euro (dieci/71)</b>	m <sup>3</sup>	10,71
Nr. 3 01.A01.B87. 020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico <b>euro (sette/88)</b>	m <sup>3</sup>	7,88
Nr. 4 01.A02.A50. 005	Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato <b>euro (duecentotré/56)</b>	m <sup>3</sup>	203,56
Nr. 5 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato <b>euro (due/09)</b>	kg	2,09
Nr. 6 01.A02.G00. 020	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato Con mezzi meccanici <b>euro (sette/37)</b>	m <sup>3</sup>	7,37
Nr. 7 01.A18.B60. 005	Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di antiruggine ai piantoni Formate da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa convivagni in filo di ferro zincato <b>euro (cinque/59)</b>	kg	5,59
Nr. 8 01.A18.E00. 005	Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o ringhiera compreso lo scavo per far posto alla fondazione dei piantoni, la fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/m <sup>3</sup> ) di cm40x40x60, il carico ed il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato dei materiali di risulta, il livellamento del terreno ai lati degli scavi Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra stesa in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori, compresa l'assistenza del fabbro alla posa. <b>euro (tredici/04)</b>	kg	13,04
Nr. 9 01.A20.F90. 005	Verniciatura con smalto epossidico su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese <b>euro (diciotto/88)</b>	m <sup>2</sup>	18,88
Nr. 10 01.P01.A30. 005	Operaio comune Ore normali <b>euro (trenta/01)</b>	h	30,01
Nr. 11 01.P12.M30. 010	Rete elettrosaldata per recinzioni e simili Zincata <b>euro (tre/73)</b>	kg	3,73
Nr. 12 01.P27.E40. 10	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2% <b>euro (undici/83)</b>	m <sup>3</sup>	11,83
Nr. 13 01.P27.M35. 005	Cestino portarifuti cilindrico in lamiera di acciaio stampata e nervata con base a stelo cementabile Diametro compreso tra cm 25 e cm 30 <b>euro (ventitré/92)</b>	cad	23,92
Nr. 14 03.A10.G01. 010	Trattamenti su metallo. Applicazione di pittura antiruggine a base di fosfato di zinco, mica di ferro, bentonite e resine vegetali applicata su manufatti in ferro. Compresa raschiatura, eliminazione di ruggine ed ogni mezzo d'opera per dare il lavoro finito a regola d'arte Una mano per esterni <b>euro (otto/45)</b>	m <sup>2</sup>	8,45
Nr. 15 04.P84.A06. 005	Posa segnaletica verticale Esecuzione di piccoli basamenti in conglomerato cementizio non armato a sezione quadrata, dosaggio 250, per successiva posa di paline, paletti, colonnine e quant'altro, compreso lo scavo, l'asportazione del materiale di risulta e ogni onere accessorio, il tutto eseguito a mano. Basamenti in cls <b>euro (centoquarantasei/88)</b>	m <sup>3</sup>	146,88
Nr. 16 06.A10.B04. 035	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 <b>euro (sette/83)</b>	m	7,83
Nr. 17 20.A27.A10. 005	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno <b>euro (due/10)</b>	m <sup>2</sup>	2,10
Nr. 18 20.A27.B23. 005	Formazione di stradini pedonali all'interno delle aree verdi e dei campi di inumazione, in lastre di pietra di luserna dello spessore di cm 3-5 posate su sottofondo di sabbia dello spessore di cm 5, compreso lo scavo per fare posto al cassonetto, la rullatura del piano di posa, il trasporto e la posa delle lastre, il riempimento dei vuoti con terra agraria e il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato;		

COMMITTENTE:



<b>PAVIMENTAZIONE IN GRES PORCELLANATO SU MANTO ERBOSO</b>		<b>ANALISI PREZZO</b>	<b>AP01</b>
Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre in gres porcellanato sp. 2 cm, dim. 60x60 cm, posate a secco sul manto erboso previo spandimento di ghiaia naturale per uno spessore di 3 cm, compreso trasporto franco cantiere.			

N.	Codice	Descrizione	Unità di Misura	Quantità	Prezzo (€)	TOTALE (€)
a	prezzo mercato	Lastra in gres porcellanato sp. 2 cm, dim. 60x60 cm, finitura antiscivolo R9	mq	1,000	30,00	30,00
c	01.A11.A20.005	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m <sup>3</sup> 0,10	mc	0,030	54,72	1,64
c	01.P01.A20.005	Manodopera qualificata per posa - ore normali	h	0,300	33,35	10,01
d		Trasporto franco cantiere	mq	1,000	10,00	10,00
f		spese generali e utili impresa 24,3% su (a+b+c)				10,12
g		sommano				61,77

**TOTALE**

€/mq

**61,77****PREZZO DI APPLICAZIONE**

€/mq

**61,77**